

七、报价表

项目名称：东台市长青路幼儿园安防设备项目（第二次）

序号	品名	参数	单位	数量	单价	合价	品牌型号
	硬盘录像机	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2 路，每路绘制 10 规则线； 周界前智能性能（路数）：8 路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 8 个事件/秒）； 接入路数：32 路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1 路 16MP@30fps；2 路 12MP@30fps；3 路 8MP@30fps；4 路 5MP@30fps；6 路 4MP@30fps；12 路 2MP@30fps；； 报警输入：16 路； 报警输出：4 路； 硬盘接口：9 个 SATA，单盘最大 20T； RS-485 接口：1 个； 网络接口：2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45） ▲设备支持单独对算法模型文件进行升级（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲设备可接入支持车辆密度检测功能的网络摄像机，可配置车辆密度方案和相关规则；支持交通拥堵和停车限值报警；支持车辆区域规则框和车辆统计值叠加显示，并支持报警信息上报 app 和设备平台，联动录像、声音告警、发送邮件（投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）	台	1	1800	1800	大华 DH-NVR 4832-4 KS2 I

		▲设备在 WEB 客户端可一键开启 32 路通道的视频预览画面 （投标时提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投 标专用章） ▲原校园监控系统可扩容并入现有存储，可开启视频智能压 缩，满足存储 30 天以上。（投标单位需出具投标承诺函，盖 投标人公章）					
2	10TB 硬 盘	企业级硬盘 10T 保证全新可查询质保三年以上	块	6	1150	6900	希捷 ST1000 0
3	摄像头	内置 1 颗 CMOS 图像传感器,靶面尺寸 1./2.9 英寸,像元尺寸 不小于 2.0 μ m×2.0 μ m 像素：400 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）； 0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78° ；垂直：41° ；对角：94° ； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC； 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频 遮挡；音频异常侦测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI； GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V/PoE； ▲外壳防护等级试验:IP68。（投标时提供公安部有效检测报 告复印件加盖原厂公章或投标专用章）	只	350	1050 0	大华 DH-IPC -HFW34 30M-A- IL2	
4	网线	CAT6（每箱 305 米 线径不小于 0.57）	箱	5	400	2000	爱谱华 顿 ct6
5	POE 交换 机	1. 可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数≥17 个，千兆 SFP 光口≥1 个，最大可用端口≥18 个，且实配支持 PoE+的端口 ≥16 个，整机最大 PoE 供电功率 180W。 2. 交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps 3. #为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥ 4kV， 4. #为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持 端口缓存≥4.1Mbits 5. 工作温度 0℃~40℃。 6. 提供电信设备进网许可证证书复印件	台	2	500	1000	锐捷 ES-118 GS-lp- e

6	显示器	55 寸工业级监控显示器	台	1	1450	1450	TCL 雷鸟 55F270 C-J
7	辅材	1、包含螺丝,卡钉,扎带,水晶头,标签等施工所需的一切辅助材料及人工; 2、监控网点线路为长期使用的永久链路,为了项目质量得到保障,所有摄像头线路中途不得接线,须确保每根网线无接头及水晶头的规范压制,项目验收时须提供所有监控网点布线的国标 GB/T50312-2016 CAT5e CH (+ALL) 认证测试通过报告,网点全部通过测试方可验收,否则用户方可以拒绝验收通过; 3、以上条款将列入合同条款,作为项目验收依据之一;	项	1	200	200	
8	安装	1、按标准化施工,充分考虑围墙周边施工难度、管线需要地埋、破路、恢复,建议踏勘现场了解施工环境。 2、部分摄像头需要接入原监控系统充分考虑施工难度。	项	1	100	100	
9	合计	贰万叁仟玖佰伍拾圆整 ￥: 23950 元					

“询价采购报价单”中报价及总价中包含安装调试内容中涉及的全部费用,报价时应逐项填写报价,最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话: 王粉 13805142849

报价单位: (盖章)



2025 年 4 月 8 日