

6、中小企业声明函

(1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（东台市实验中学城东分校）的（东台市实验中学城东分校北大门门禁管理系统）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员1人，营业收入为1万元，资产总额为1万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员1人，营业收入为1万元，资产总额为1万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：2024年12月24日

(2) 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（东台市实验中学城东分校）的（东台市实验中学城东分校北大门门禁管理系统）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（安全岛），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（江苏长迈智能化工程有限公司），从业人员6人，营业收入为80万元，资产总额为200万元，属于（微型企业）；

2、（停车系统联网），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（江苏长迈智能化工程有限公司），从业人员6人，营业收入为80万元，资产总额为200万元，属于（微型企业）；

3、（安装费及辅材），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（江苏长迈智能化工程有限公司），从业人员6人，营业收入为80万元，资产总额为200万元，属于（微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：2024年12月24日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8、询价采购报价单

项目名称：东台市实验中学城东分校北大门门禁系统

NO: 2024191

名称	配置要求	单位	数量	单价	报价	所投品牌、型号
抓拍显示一体机	1、“集 400 万摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 2、内置补光灯，可通过 IE 浏览器或客户端开启/关闭；支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度；支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度；支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度 1~100 可调； 3、支持电动变焦镜头； 4、支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改； 5、当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置 TF 卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至 PC 本地；支持 TF 卡支持自动识别自动格式化和 TF 卡抓拍图片自动覆盖功能； 6、支持对车牌实时跟踪并识别；支持当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍；在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于 200 lx，夜间辅助光照度不高于 30 lx；日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； 7、★支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑等，不少于 10 种颜色；支持识别大（小）型汽车、使馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车牌号；支持识别倾斜角度 0°~30° 的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于 65° 的车牌号；支持识别车牌宽度范围为 70 像素~300 像素的车牌号；支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过 1/3 的车牌进行检测和识别；（在询价响应文件中提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人公章） 8、支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息； 9、支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； 10、★支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向；支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；（在询价响应文件中提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人公章） 11、支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆；强光抑制设置选项； 12、车牌触发检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s； 13、设备支持联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。”	台	2	6500	13000	海康威视 DS-TMC403
4 米栅栏道闸	1、机箱采用 SECC 材质，内置一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动； 2、采用直流无刷电机，支持遇阻反弹，开优先保护功能； 3、支持红外，地感，雷达等多种防砸 4、支持故障码数码管检测，日志记录； 5、支持停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； 6、内置不少于 1 组开/关到位输出接口、1 组开/关/停控制信号接口、1 组红外/地感防砸信号接口及一个 485 控制接口； 7、设备工作电压 AC220V； 8、防护等级≥IP54。	台	1	8000	8000	海康威视 DS-TMG423
雷达	1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用 DC12V 供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有	台	1	1000	1000	海康威视 DS-TMG034

	人。 4、在触发雷达作用区域内，车速 30km/h 以内，触发捕获率大于 99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于 95%。 7、★检测距离≥6 米；检测宽度≥2 米。（在询价响应文件中提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人公章） 8、可通过 WIFI 和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、1 组 RS485 接口；1 组报警信号输出；1 组固件升级接口。支持 WIFI。 10、外壳防护等级：IP67					
出入口控制终端	1、“设备采用 ARM Cortex A7 双核嵌入式处理器，嵌入式 ARM 系统； 2、采用 BS/CS 双架构，支持本地 VGA 显示控制使用和 WEB 端远程控制使用； 3、内置存储不小于 128G； 4、内网 8 个网口，外网 1 个千兆网口； 5、设备支持防网络病毒，防 U 盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防篡改数据； 6、★设备可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放；（在询价响应文件中提供公安部检测报告复印件证明并加盖投标人公章） 7、支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则； 8、支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能； 9、支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能； 10、单台支持管理≥4 个车道，支持≥5 台设备级联，可管理不少于 20 个车道的停车场。”	台	1	6000	6000	海康威视 DS-TPE310-CS
车检器	1、具有 485 接口、2 路继电器开关量输出接口； 2、支持接入 2 路线圈； 3、线圈工作频率：28KHz~120KHz； 4、支持灵敏度可调；有 4 级可设（高、中高、中低、低）； 5、最快响应时间：3.5ms 6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 7、线圈故障恢复时间：≤100ms； 8、线圈故障检测时间：≤10ms； 9、输出 IO 方式：继电器开关量输出； 10、工作电压：AC220V； 11、工作环境温度：-40℃~80℃；工作环境湿度：<93%，无冷凝；	台	1	800	800	海康威视 DS-TMG022
车检线圈	导体：绞合镀锡铜线；绝缘：聚氯乙烯（PVC）； 护套：玻璃纤维编织+腊克涂层； 颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等； 电感量 100mH~200mH； 含施工、线圈槽切割敷设、回补； 使用温度：-60~+105℃； 专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；	米	200	2	400	海康威视 DS-TMG023
显示器	22 寸 LED 显示屏	台	1	800	800	飞利浦 221V8
车辆管理服务	1、LAN1:10/100/1000/ Mbps Realtek 8111F,支持网络唤醒, LAN2:10/100/1000/ Mbps Realtek 8111F,支持网络唤醒。 2、支持 SNMP V1/V2/V3,支持管理交换机、路由器及 xPON 设备 3、提供子网和节点范围的手动输入,提供灵活的自动拓扑发现管理。并支持 DHCP (需用户指定 DHCP 发现范围)和默认的主机所在网段的自动拓扑发现,支持网络拓扑管理,可自动发现 xPON 设备拓扑,构建 xPON 拓扑图。 4、支持网络设备面板管理,提供真实设备面板;在设备面板上能够详细看到设备端口状态,并可对设备	台	1	1200	1200	定制 社区视频、数据警务运行平台系统及配套硬件

	端口进行 shutdown 和 no shutdown 操作。 5、支持故障管理，对全网网络设备的告警信息进行实时监控；实时监控线路的状态，根据用户的实际网络分布和构架的方式，确定使用具体的监测协议比如 ping、traceroute、telnet 等。 6、实时流量监视，检测网络中各条链路的流量。按照标准 RFC1213 定义的各种变量进行监视。 7、链路状态监测，检测工作线路和备用线路和端口状态，线路流量采集和拥塞告警，线路流量统计总流量、丢包率、错包率等。 8、监测设备的端口状态，包括 CPU 利用率、内存使用情况等。 9、支持配置管理，能对网络设备进行图形化配置；支持用户自定义配置模板，执行特定的配置动作。 10、内置 MIB 浏览器，可以通过内置 MIB 浏览器来读取设备节点信息。 11、★支持城市安全运行监管平台的对接。（在询价响应文件中提供城市安全运行监管平台或社区视频、数据警务运行平台系统等类似的著作权登记证书原件扫描件加盖公章）					
安全岛	混凝土浇筑，尺寸根据实际现场，含岛外刷漆	套	1	1000	1000	定制
设备箱	1、箱体规格尺寸:高 530*宽 400*深 250MM, 板材厚度 $\geq 1.0\text{MM}$; 箱体采用防晒、隔热顶盖; 采取导流槽、胶垫等密封措施, 防止雨雪、水和蚊虫进入箱体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208 的规定, 柜门采用静音轴承合叶铰链。柜体电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 $100\text{M}\Omega$, 在 20°C 相对湿度 $5\%\text{RH}\sim 95\%\text{RH}$ 状态下不小于 $2\text{M}\Omega$。 2、箱体门需要做加强筋固定, 保证箱体的防撬、防盗, 机箱内部设计强弱电分离线槽, 确保线路安全。 3、★外壳防护等级符合 IP65; 工作温度 $-55^\circ\sim +85^\circ$ 设备可正常工作; 设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测, 盐雾环境: 浓度: $(5\pm 0.1)\%$, 温度: $(35\pm 2)^\circ\text{C}$; 喷雾时间: 每隔 45min 喷雾 15min, 共 96h; 盐雾沉降量: $1.0\text{ml/h.}80\text{cm}\sim 2.0\text{ml/h.}80\text{cm}$, 试验后样板表面无黄斑且生锈。(在询价响应文件中提供公安部权威机构检验报告原件或扫描件, 并加盖公章) 4、箱体具备交流 220V 电源防雷, 1 台 1 光 4 电千兆交换机, 标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷: $U_c: 385\text{VAC}$, $I_n: 20\text{kA}$, $I_{\text{max}}: 40\text{kA}$, $U_p: \leq 1.7\text{KV}$; 内置 1 个 32A 空开, 不少于 3 个五口国标插座。	台	1	600	600	博科思 ICP-F
配管	1、名称: 塑料电线管 2、规格: PVC25 3、管内穿线/桥架敷设。估算量, 按实际需要, 不足需提供余物, 超过由成交供应商免费配足。(验收时提供实际配管使用记录表)	米	200	1	200	中财 PVC25
网络交换机	8 口, 交换容量大于 90Gbps, 千兆交换机	台	1	300	300	普联 TL-SF1008+
光收发器	千兆光收发器	只	2	200	400	普联 TL-FC311A/B
光缆	1、名称: 4 芯单模光缆 2、规格: 符合中国国家标准要求, 符合 YD/T 901、IEC 60794 标准要求。估算量, 按实际需要, 不足需提供余物, 超过由成交供应商免费配足。(验收时提供实际光缆使用记录表)	米	300	1	300	中天 GYTA-4B1.3
配线	1、名称: 电源线 2、规格: RVV 3*1.5。估算量, 按实际需要, 不足需提供余物, 超过由成交供应商免费配足。(验收时提供实际配线使用记录表)	米	300	2	600	华美 RVV 3*1.5
配线	1、名称: 电源线 2、规格: RVV3*4。估算量, 按实际需要, 不足需提供余物, 超过由成交供应商免费配足。(验收时提供实际配线使用记录表)	米	300	5	1500	华美 RVV3*4
停车系统联网	本次采购北大门道闸设备和软件, 均需联网至 9 号楼一层控制中心与学校原停车管理系统无缝对接, 合并运营管理。	项	1	6000	6000	响应招标文件要求

安装费及辅材	含辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、安装调试（含安装系统软件及有关操作程序）、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用	项	1	4700	4700	响应招标文件要求
总价（大写：）	小写：46800 元 大写：肆万陆仟捌佰圆					

注：报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用；新装设备要与原有设备能匹配使用。请投标单位自行踏勘现场，了解原有设备及本次设备安装位置，管道连接，软硬件对接等安装要求；成交后总价均不作调整。

法定代表人或被授权人（签字）：



供应商（盖单位公章）：



2024 年 12 月 24 日