


(6) 询价采购报价单;

项目名称: 东台市实验中学学府路校区文化提升工程项目

序号	名称	项目特征	单位	工程量	单价 (元)	合计 (元)	产品 型号
1	拆除花坛	1、教学楼门口花坛一侧 拆除并外运 2、具体位置按建设单位 要求 3、施工单位自行考虑运 距	m	36	155	5580	东瑞 定制
2	拆除花坛面砖	1、花坛面层瓷砖拆除并 外运 2、具体做法按建设单位 要求	m ²	24.96	100	2496	东瑞 定制
3	花坛边贴石材面层	1、花坛边贴石材面层 2、1:3 水泥砂浆 3、具体做法按建设单位 要求	m ²	24.96	300	7488	东瑞 定制
4	挖一般土方	1、挖除土方(含草皮) 并外运 2、具体做法按建设单位 要求 3、施工单位自行考虑运 距	m ³	23.76	100	2376	东瑞 定制
5	地基碾压	满足规范要求	m ²	59.4	50	2970	东瑞 定制
6	水泥混凝土垫层	1、C25 混凝土垫层 2、10cm 厚 3、含模板、养生、伸缩 缝等 4、具体做法按建设单位 要求	m ²	59.4	110	6534	东瑞 定制

7	人行道 块料铺 设	1、铺石材面层（与现场 已有面层一致） 2、30mm 厚干硬性水泥 砂浆垫层 3、完成后的路面标高需 与周边协调，保证排水 通畅 4、具体做法按建设单位 要求	m ²	59.4	180	10692	东瑞 定制
8	安砌侧 （平、 缘）石	1、花岗岩侧石 2、C15 砼靠背 3、具体做法按建设单位 要求	m	27	280	7560	东瑞 定制
9	园区全 局导览 标识	1、尺寸：宽 80cm*高 240cm*侧厚 15cm 2、材质要求：内部方管 骨架 80*80 方管*3mm， 标牌面板 304#不锈钢 1.5mm 刨槽折弯焊接， 金色部分为电镀拉丝古 铜，箱体凸出 15mm，表 面氟碳烤漆，信息内容 立体字雕刻，详见图纸 3、安装方式：混凝土基 础 C30，尺寸 1000mm*800mm*800mm， 预埋铁件，Φ24 螺杆* 高度 600mm*8 根，铁板 100mm*400mm*10mm*2 块，详见图纸	套	2	3000	6000	东瑞 定制
10	楼栋标 识	1、尺寸：宽 160cm*高 240cm*侧厚 8cm 2、材质要求：304#不锈	套	7	150	1050	东瑞 定制

		钢 1.5mm 刨槽折弯焊接，银色部分为不锈钢拉丝，字体部分镂空，详见图纸 3、安装方式：膨胀螺栓固定外墙体，标牌四周密封胶处理，高空使用吊车，详见图纸					
11	方向指引标识	1、尺寸：宽 45cm*高 200cm*15cm 2、材质要求：内部方管骨架 80*80 方管*3mm，标牌面板 304#不锈钢 1.5mm 刨槽折弯焊接，金色部分为电镀拉丝古铜，箱体凸出 15mm，表面氟碳烤漆，信息内容立体字雕刻，详见图纸 3、安装方式：混凝土基础 C30，尺寸 1000mm*800mm*800mm，预埋铁件，Φ24 螺杆*高度 600mm*8 根，铁板 100mm*400mm*10mm*2 块，详见图纸	套	7	1200	8400	东瑞 定制
12	道路名称标识	1、尺寸：宽 128cm*高 240cm 2、材质要求：立柱 89mm 圆管，厚度 3mm，表面氟碳烤漆，方向指示牌 304#不锈钢 1.5mm 刨槽折弯焊接，金色部分为电镀拉丝古铜，信息内容立体字雕刻，详见图纸 3、安装方式：混凝土基础 C30，尺寸 500mm*500mm*800mm，预埋铁件，Φ24 螺杆*高度 600mm*8 根，铁板 500*500*10mm*2 块，详见图纸	套	5	1800	9000	 东瑞 定制

13	文化景 点标识	1、尺寸：宽 40cm*高 180cm 2、材质要求：内部方管 骨架 80*80 方管*3mm， 标牌面板 304#不锈钢 1.5mm 刨槽折弯焊接， 金色部分为电镀拉丝古 铜，箱体凸出 15mm，表 面氟碳烤漆，信息内容 立体字雕刻，详见图纸 3、安装方式：混凝土基 础 C30，尺寸 500mm*500mm*800mm，预 埋铁件，Φ24 螺杆*高 度 600mm*8 根，铁板 500*500*10mm*2 块，详 见图纸	套	4	600	2400	东瑞 定制
14	树名牌	1、尺寸：直径 28*28cm 2、材质要求：304#不锈 钢刨槽折弯焊接，金色 部分为电镀拉丝古铜， 信息内容丝印 3、安装方式：不锈钢圈 固定	套	40	50	2000	东瑞 定制
15	景观凳 子	1、尺寸：长 220*宽 40* 高 60cm 2、材质要求：内部方管 骨架 50*50 方管*3mm， 304#不锈钢 1.5mm 刨槽 折弯焊接，金色部分为 电镀拉丝古铜，信息内 容丝印 3、安装方式：混凝土基 础 C30，尺寸 500mm*500mm*800mm，预 埋铁件，Φ24 螺杆*高 度 600mm*8 根*4 套，铁 板 300*300*10mm*8 块， 详见图纸	套	4	600	2400	东瑞 定制
16	合计	柒万陆仟玖佰肆拾陆元整（76946）					

注：报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）设计、安装、调试、人工、机械设备、运输、辅材（供应商考虑在总报价中，成交后不得以任何名义收取）、售后服务、税费等全部费用，履约期限内不因原材料上涨或其他因素调整价格。

报价单位联系人及电话：陈智 13813425955

报价单位：（盖章）

2025年5月22日



(7) 中小企业声明函 (如有)

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号) 的规定, 本公司 (联合体) 参加东台市实验中学的东台市实验中学学府路校区文化提升项目采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1、拆除花坛, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

2、拆除花坛面砖, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

3、花坛边贴石材面层, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

4、挖一般土方, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

5、地基碾压, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

6、水泥混凝土垫层, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

7、人行道块料铺设, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

8、安砌侧 (平、缘) 石, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

9、园区全局导览标识, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

10、楼栋标识, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

11、方向指引标识, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞电子科技有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 90 万元, 资产总额为 19 万元, 属于微型企业;

12、道路名称标识, 属于采购文件中明确的所属行业; 制造商为东台市东瑞

电子科技有限公司，从业人员__ 3 __人，营业收入为__ 90 __万元，资产总额为__ 19 __万元，属于微型企业；

13、文化景点标识，属于采购文件中明确的所属行业；制造商为东台市东瑞电子科技有限公司，从业人员__ 3 __人，营业收入为__ 90 __万元，资产总额为__ 19 __万元，属于微型企业；

14、树名牌，属于采购文件中明确的所属行业；制造商为东台市东瑞电子科技有限公司，从业人员__ 3 __人，营业收入为__ 90 __万元，资产总额为__ 19 __万元，属于微型企业；

15、景观凳子，属于采购文件中明确的所属行业；制造商为东台市东瑞电子科技有限公司，从业人员__ 3 __人，营业收入为__ 90 __万元，资产总额为__ 19 __万元，属于微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2025年5月22日

